

別紙2 参考内訳書

(2)設計業務（事前調査・基本設計）

工種		数量	単位	単価	金額	備考
ア	事業認可	一	式			
	諸経費					
	委託費計					
事前調査						
イ	① 事前調査（測量）	一	式			（１）基準点測量 ①4級基準点測量 13.00点 （２）現地測量 ②作業計画 1.00業務 ③現地測量 一式 （３）水準測量 ①③級水準点測量 0.4 k m （４）路線測量 ①作業計画 1.00業務 ②現地踏査 0.18km ③線形決定（条件点の観測） 30.00点 ④仮BM設置測量 0.18km ⑤中心線測量 0.18km ⑥板断面測量 0.18km ⑦横断面測量 0.18km （５）用地測量 ①作業計画 1.00業務 ②公園等の転写 0.65万k㎡ ③地積測量図転写 0.65万k㎡ ④土地の登記記録調査 0.65万k㎡ （６）境界割込図作成 ①境界割込図作成 一式
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
イ	① 事前調査（地質調査）	一	式			①室内CBR用試料採取 6.0箇所 ②締め固めた土のCBR試験 6.0試料 ③土質ボーリング（粘性土・シルト）16.0m ④土質ボーリング（粘性土・シルト）4.0m ⑤土質ボーリング（硬凝じり土砂）20.0m ⑥固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング） 4.0本 ⑦土粒子の密度試験 4.0試料 ⑧土の含水比試験 4.0試料 ⑨土の粒度試験 4.0試料 ⑩土の液性限界試験 4.0試料 ⑪土の塑性限界試験 4.0試料 ⑫土の液性凝固試験 4.0試料 ⑬土の液性密度試験 4.0試料 ⑭土の三軸圧縮試験 4.0試料 ⑮孔内載荷試験 （プレッシャーメーター、ポアホールジャッキ試験） 普通載荷 4.0回 ⑯地盤の平板載荷試験 6.0箇所 ⑰資料整理とりまとめ 1.0業務 ⑱断面図等の作成 1.0業務 ⑲直接経費 一式 ⑳国土地盤情報データベース検定費（A検定）4.0本 ㉑電子成果品作成費 一式
	事前調査（地質解析）	一	式			
	小計					
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
ウ	① 東久留米駅西口昇降施設 歩行者用デッキ基本設計業務	一	式			①設計計画 ②概念設計 ③構造設計 ④設計計算 ⑤設計図作成 ⑥撤去概略設計 ⑦報告書作成
	東久留米駅西口昇降施設その他建築物基本設計業務 （公衆トイレ、EL/ES、バス、タクシーのシェルター含む）	一	式			①概念設計 ②構造設計 ③設備設計 ④設計図作成 ⑤撤去概略設計 ⑥報告書作成
	② 駅西口広場基本設計	一	式			①基本条件の整理 ②設計方針の検討 ③整備案の検討 ④基本設計図の作成 ⑤排水計画 ⑥報告書作成
	③ VR等作成	一	式			
	④ 周知用プレゼンテーション資料の作成及び 市民からの意見聴取イベントの開催	一	式			イベントは2回開催予定
	⑤ 関係機関協議	一	式			交通事業者、交通管理者、庁内他課等
	小計					
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
エ	① 東久留米駅西口昇降施設 ・工事期間中の代替バリアフリー動線	一	式			
	② 駅西口広場 ・駅西口広場の改修	一	式			
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
オ	概算工事費及び事業期間算定	一	式			・詳細設計費 ・経費費 ・工事費用（仮設費含む） ・工事監理費用
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
(3)	事業手法の検討	一	式			① 事業手法の検討（DB・ECI・低実等） ② マネジメント方式の比較検討（直営・CM） ③ 総合評価
	諸経費					
	委託費計					
工種		数量	単位	単価	金額	備考
(4)	事業者選定支援	一	式			事業者募集要項、要求水準書、各種様式等
	諸経費					
	委託費計					
(2)ア～オ、(3)、(4)計						
消費税額						
委託費合計						